

ราคากลางของค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร พร้อม คสล. ขนาด 25x 45 เมตรหนา 10 เซนติเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณประโยชน์บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2558

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--|---|----------|---------|------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| งานพื้นสนามคอนกรีตและงานติดตั้งสนามหญ้าเทียม | | | | | | | | | |
| 1 | งานถมและบดอัดดิน(25 x 45 ม.) 10 ซม. | 950.00 | ตร.ม | 5.00 | 4,750.0 | - | - | 4,750.0 | |
| 2 | งานทรายหยาบรองพื้นหนา 0.5 มม. | 56.25 | ลบ.ม | 160.00 | 9,000.0 | - | - | 9,000.0 | |
| 3 | งานเหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm.@0. | 1,125.00 | ลบ.พ | 22.00 | 24,750.0 | - | - | 24,750.0 | |
| 4 | งานคอนกรีตผสมสำเร็จ หนา 0.1 ม.210 ksc | 112.50 | ลบ.ม | 1,650.00 | 185,625.0 | - | - | 185,625.0 | |
| 5 | งานเหล็ก RB 12 mm. | 57.00 | กก. | 21.89 | 1,247.7 | - | - | 1,247.7 | |
| 6 | งานเหล็ก RB 9 mm. | 37.00 | กก. | 25.49 | 943.1 | - | - | 943.1 | |
| 7 | ยางมะตอยหยอดรอยต่อคอนกรีต | 30.00 | กก. | 60.00 | 1,800.0 | - | - | 1,800.0 | |
| 8 | งานปูสนามด้วยหญ้าเทียมสีเขียวความสูง 5 ซม. ใบหญ้าทรงตัวเอส,การทอแบบจิกแซก,ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 230 ไมครอน,ความกว้างของแถวทอ 3 มม.น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า2,956 กรัม/ตร.ม. | 924.00 | ตร.ม | 1,100.00 | 1,016,400.0 | 100.00 | 92,400.0 | 1,108,800.0 | |
| 9 | แผ่นผ้าใยสังเคราะห์ ขนาดกว้าง 30 ซม. | 190.00 | เมตร | 5.00 | 950.0 | 1.50 | 285.0 | 1,235.0 | |
| 7 | เม็ดยางดำEPDM (Infill) | 8,756.0 | กก. | 12.00 | 105,072.0 | - | - | 105,072.0 | |
| 10 | กาวโพลียูรีเทนสองส่วนผสม ติดหญ้า | 10.00 | กระป๋อง | 300.00 | 3,000.0 | 35.00 | 350.0 | 3,350.0 | |
| 11 | ทรายละเอียด (Infill) | 40.00 | ลบ.ม | 270.00 | 10,800.0 | - | - | 10,800.0 | |
| 12 | ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 1.5" | 11.00 | ท่อน | 110.00 | 1,210.0 | - | - | 1,210.0 | |
| 13 | งานขอบคันทหิน | 128.00 | ท่อน | 105.00 | 13,440.0 | - | - | 13,440.0 | |
| รวมราคางานพื้นคอนกรีตและงานปูพื้นสนามหญ้าเทียม | | | | | | | | 1,457,372.9 | |